تقرير تقدير التكلفة

المشروع	العميل	أعدّه
Ifc2×3 Duplex Architecture	**اسم العميل**	**اسم المقدّر**
التاريخ	نسخة النموذج	المنطقة / العملة
08/11/2026	**Rev 2** · **Ifc2×3_Duplex_Architecture_Rev2.ifc**	**Saudi Arabia · SAR**

1. الملخص

التكلفة الإجمالية التقديرية

SAR 731,506

شاملاً VAT 15%

النطاق المتوقع


1,097,300 – 512,100

الفئة 4 - دراسة جدوى (-30% / +50%)

التكلفة لكل م²

2,446

على مساحة طوابق 299 م².



لتضييق النطاق:

- 100% من التكلفة بأسعار استرشادية مفترضة (الأسعار تتغير يومياً). أكّد الأسعار الأساسية في الأسعار للوصول إلى الفئة 3.
- غير موجود في النموذج ولا يوجد مخصص بعد: الأعمال الكهروميكانيكية.

2. تكوين التكلفة

البند	SAR	% من الإجمالي
الأعمال المقاسة (من نموذج BIM)	455,148	62.2%
الأعمال التمهيدية (10%)	45,515	6.2%
الطوارئ (5%)	25,033	3.4%
المصاريف العامة للمقاول (10%)	52,570	7.2%
ربح المقاول (10%)	57,827	7.9%
VAT (15%)	95,414	13.0%
الإجمالي	**731,506**	**100%**

3. الملخص العنصري (RICS NRM1)

العنصر	SAR	% من المقاس	SAR/m² GFA
1 الأعمال تحت الأرض	29,802	6.5%	100
2.1 الهيكل الإنشائي	60,357	13.3%	202
2.2 الأسقف والبلاطات العلوية	15,263	3.4%	51
2.3 السطح	26,445	5.8%	88
2.4 السلالم والمنحدرات	20,482	4.5%	68
2.5 الجدران الخارجية	65,985	14.5%	221
2.6 النوافذ والأبواب الخارجية	60,626	13.3%	203
2.7 الجدران والقواطع الداخلية	28,707	6.3%	96
2.8 الأبواب الداخلية	19,086	4.2%	64
3.1 تشطيبات الجدران	25,075	5.5%	84
3.2 تشطيبات الأرضيات	35,704	7.8%	119
3.3 تشطيبات الأسقف	14,622	3.2%	49
4 التجهيزات والأثاث والمعدات	52,994	11.6%	177
الأعمال المقاسة	**455,148**	**100%**	**1,522**

4. أهم بنود التكلفة

البنود والأسعار الأكثر تأثيراً على الإجمالي. أكّدها أولاً.

البند	الكمية	سعر الوحدة	SAR	% من المقاس
أعمال نجارة مثبتة / خزائن (بالمتر الطولي) Built-in joinery / cabinets (per metre run)	m 46.3	1,144.00	52,994	11.6%
نافذة كاملة Window complete	m2 65.9	783.40	51,658	11.3%
مباني طوب Brick masonry wall	m2 285.1	126.90	36,181	7.9%
أرضيات خشبية (باركيه) Timber floor finish	m2 210.7	151.00	31,816	7.0%
حديد إنشائي (قطاعات) Structural steel members	kg 2,788.9	8.66	24,163	5.3%
مباني بلوك خرساني Concrete block masonry wall	m2 366.3	58.12	21,290	4.7%
قواطع جبسية على هيكل معدني Gypsum board stud partition	m2 192.2	105.00	20,180	4.4%
باب كامل بالحلق والإكسسوارات Door complete with frame and ironmongery	nr 12.0	1,580.00	18,960	4.2%
سقف خفيف (خشب / معدن) Lightweight roof deck / structure	m2 139.6	109.40	15,269	3.4%
أرضية خشبية على مرابيع شاملة الألواح Timber joist floor with subfloor	m2 124.5	122.60	15,263	3.4%

المورد	الكمية	السعر المستخدم	% من المقاس	زيادة 10% في السعر تضيف (شاملة الإضافات)
Skilled tradesman (mason / carpenter / fitter / electrician) (مفترض)	hour 2,442.5	22.00	11.8%	8,636
Built-in cabinet / joinery (supply per metre) (مفترض)	m 46.3	1,100.00	11.2%	8,190
Window (supply) (مفترض)	m2 65.9	750.00	10.9%	7,948
Timber floor finish (supply) (مفترض)	m2 210.7	140.00	6.5%	4,741
Brick (مفترض)	nr 17,106.6	1.50	5.6%	4,124
Ready-mixed concrete C25/30 delivered (مفترض)	m3 82.7	270.00	4.9%	3,589

5. حسب الحرفة

أعمال التشطيبات	106,708
الأبواب والنوافذ والواجهات	75,493
أعمال المباني	59,881
الأعمال الخرسانية	56,893
الأثاث والتجهيزات	52,994
الأعمال المعدنية	46,565
العزل الحراري والمائي	21,330
أعمال الأسطح	15,269
أعمال الخشب	15,263
أعمال الحفر والردم	4,752

6. حسب الطابق

Level 1	211,498
Level 2	159,037
T/FDN	49,005
Roof	35,608

7. النطاق والمبالغ التقديرية

جزء المبنى	في النموذج	SAR
الأعمال تحت الأرض (الأساسات)	نعم	29,802
الهيكل الخرساني والأسقف	نعم	75,619
السطح	نعم	26,445
الجدران الخارجية والواجهات	نعم	126,610
الجدران الداخلية والأبواب	نعم	47,793
التشطيبات الداخلية	نعم	75,401
الأعمال الكهروميكانيكية	لا	
الأعمال الخارجية	لا	

بنود تُنسى غالباً

الحفر والردم	مسعّر	1,382
خرسانة النظافة تحت الأساسات	مسعّر	1,112
مكافحة النمل الأبيض	مسعّر	1,001
طبقة الإحلال والعازل تحت البلاطات	مسعّر	2,822
حديد التسليح	مسعّر	17,589
الشدات (شاملة حواف البلاطات)	مسعّر	10,971
الأعتاب فوق الفتحات	مسعّر	2,411
لياسة الجدران	مسعّر	10,242
دهان الجدران	مسعّر	9,488
دهان الأسقف	مسعّر	2,855
تشطيب الأرضيات	مسعّر	35,704
الوزرات	مسعّر	6,825
تكسية الجدران في المناطق الرطبة	مسعّر	6,792
العزل المائي (الأسطح والمناطق الرطبة)	مسعّر	8,549
جلسات النوافذ ومانع التسرب	مسعّر	5,902
الأبواب بالحلوق والإكسسوارات	مسعّر	18,960
الدرابزين والحواجز	مسعّر	5,554
دهان حماية الحديد	مسعّر	871
عزل المواسير ومجاري الهواء	غير مشمول	
دهان البيتومين للأساسات	مسعّر	813
العزل الحراري للجدران الخارجية (كود الطاقة)	مسعّر	8,069
خزانات المياه (الأرضي والعلوي)	غير مشمول	
توصيلة الصرف الصحي أو البيارة	غير مشمول	
السور الخارجي والبوابات	غير مشمول	
اختبار وتشغيل الأنظمة	غير مشمول	
سد فتحات الخدمات ضد الحريق	غير مشمول	
السقالات والأعمال المؤقتة ومرافق الموقع	عادةً ضمن الأعمال التمهيدية	
التنظيف النهائي والتسليم	عادةً ضمن الأعمال التمهيدية	

8. أساس التقدير والافتراضات

- Quantities are measured from the 3D model. Work that is not modelled is excluded unless it is listed as an allowance.
- Reinforcement is an allowance by ratio (kg per m³ of concrete) until bar schedules are available.
- Openings up to 0.5 m² are not deducted from masonry and finishes (NRM2 practice).
- Overlaps between elements are deducted once (19 overlaps, 1.45 m³): slabs measured through, columns to slab soffit, beams below slab, walls between frame members.
- Waste allowances are included in quantities as shown per item.

- Preliminaries 10%, contingency 5%, overhead 10%, profit 10%, escalation 0%.
- VAT at 15% is included in the total.
- Prices in SAR at the date of the rates used.
- Prices: 0% confirmed by you, 100% assumed indicative market prices (late 2026, not quotations), 0% estimated from US price levels.
- Loose furniture (18 items, about 21,852 SAR) is excluded: it is normally the client's separate FF&E budget. Built-in joinery is included.

9. الاستثناءات

- Land, legal and authority fees
- Design and supervision fees
- Loose furniture and equipment unless modelled
- Utility connections and off-site infrastructure
- Client contingency and finance costs

10. فحوصات جودة النموذج

العناصر في النموذج / المسعّرة	230 / 231
غير مسعّر (يحتاج تصنيف)	0
مستبعد (محيط الموقع، ديكور)	1
أحجام تتطابق ضمن 5% مع قيم Revit	104 of 106 (98%)
تداخلات وُجدت وخُصمت مرة واحدة	19 (1.46 m³)
عناصر مكررة محتملة	2
أشكال لم تُقس بدقة	0
أساس حديد التسليح	نسبة تقديرية

الكميات مقاسة آلياً من نموذج IFC (الشكل ثلاثي الأبعاد لكل عنصر، بالمتر) ومسعّرة بمكتبة الأسعار المبيّنة في ملف Excel التفصيلي. نطاق الدقة يتبع فئات AACE 18R-97 كإرشاد. التفاصيل الكاملة لكل عنصر، مع معادلات الكميات ومصادر الأسعار، في ملف Excel.